Quadro Geral de Cargas 220/127V

Circuito	Descrição	V (V)	Iluminação Lâmpada	Tomadas(W) Tomadas	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	Seção (mm2)	Disj (A)
1	Iluminação	100	12		1200	R+S	600	600		1.5	10.0
2	Tomadas	200		3	600	S+T		300	300	2.5	10.0
3	Chuveiro Masc	2500		1	2500	T+R	1250		1250	4.0	20.0
4	Chuveiro Femin	2500		1	2500	R+S	1250	1250		4.0	20.0
5	Chuveiro P.N.E	2500		1	2500	R+S		1250	1250	4.0	20.0



AUTOR DO PROJETO E RT

RAFAEL APARECIDO CORDEIRO VIEIRA
ENGENHEIRO CIVIL- CREA 211143 - D

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDILSON NUNES DE ARAÚJO - PREFEITO MUNICIPAL

OBRA: REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL COM CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO

LOGRADOURO: RUA JOÃO PINHEIRO

BAIRRO: DISTRITO DE MENDONÇA
CIDADE: VEREDINHA - MG

CLIENTE / PROJETO
PROJETO ELÉTRICO
PROJETO: RAFAEL APARECIDO CORDEIRO VIEIRA - CREA 211143/D

ESCALA INDICADA

COTAS EM M | RESPONSÁVEL - DESENHO: RAFAEL VIEIRA | Nº DA ART: | DATA: MAR 2019 | PRANCHA 02/02