Lista de Materiais	
Caixas de Passagem	
Caixa de passagem PVC	
CP PVC - 30 cm	3 pç
PVC Acessórios	
Caixa sifonada	
150x150x50	3 pç
Ralo sifonado alt. reg. saída 40	
100 mm - 40 mm	3 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório	
1" - 1.1/2"	5 pç
Sifão flexível p/ Mictório	
1.1/4"- 2"	2 pç
Válvula p/ lavatório e tanque	
1"	5 pç
PVC Esgoto	
CurVar 45°	
40 mm	5 pç
Curva 45 longa Amanco	
40 mm	1 pç
Curva 90 curta	
100 mm	5 pç
40 mm	8 pç
50 mm	2 pç
Joelho 45	
40 mm	1 pç
50 mm	3 pç
Joelho 90	
100 mm	1 pç
50 mm	2 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário	
40 mm - 1.1/2"	5 pç
Junção simples	
75 mm - 50 mm	1 pç
Luva simples	
100 mm	4 pç
Redução excêntrica	
75 mm - 50 mm	1 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola	
100 mm - 4"	9.91 m
50 mm - 2"	1.14 m
75 mm - 3"	2.33 m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável	
40 mm	1.42 m
Tubo rígido c/ ponta lisa	
100 mm - 4"	2.68 m
40 mm	11.28 m
50 mm - 2"	6.98 m
Tê de inspeção	
100 mm - 75 mm	1 pç
Tê sanitário	
100 mm - 100 mm	3 pç

Legenda
Caixa Sifonada
Caixa de areia pluvial PVC
Chuveiro Residencial
CurVar 45°
Curva 45 longa Amanco
Curva 90 curta
Joelho 45
Joelho 90
Junção simples c/ redução
Lavatório Residencial com sifão
Mictório de Caixa de Descarga- DN 50mm
Te de inspeção
Te sanitário
Vaso Sanitário c/ curva 90°





Esquema vertical sanitário
Escala: 1:50

CAIXA DE INSPEÇÃO 60x60cm
ESCALA 1:1



PLANTA

CORTE A–A

AUTOR DO PROJETO E RT

RAFAEL APARECIDO CORDEIRO VIEIRA
ENGENHEIRO CIVIL- CREA 211143 - D

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDILSON NUNES DE ARAÚJO - PREFEITO MUNICIPAL

OBRA: REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL COM CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO

LOGRADOURO: RUA JOÃO PINHEIRO

BAIRRO: DISTRITO DE MENDONÇA
CIDADE: VEREDINHA - MG

CLIENTE / PROJETO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO
PROJETO: RAFAEL APARECIDO CORDEIRO VIEIRA - CREA 211143/D

ESCALA INDICADA

COTAS EM M	RESPONSÁVEL - DESENHO	Nº DA ART:	DATA	
	RAFAEL VIEIRA		MAR 2019	PRANCHA 04/06