MUNICIPIO DE VEREDINHA Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo Diretoria de Engenharia e Convênios	OBRA	Bancos	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	SINAPI - 09/2023 - MG SEINFRA - 09/2023 - MG-Região Jequitinhonha	30,68%	ONERADO ( ) DESONERADO (X)
	ENDEREÇO			Data
	AV. MENDONÇA, S/N - VILA DO TRABALHO			01/12/2023

Orçamento Sintético

2.11/3.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**COMP-001**	**COMPOSIÇÃO**	**CHAPA (ACM) 1220X5000MM ESPESSIURA 3,00, INCLUSIVE ESTRUTURA E SUPORTE E MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO**	**M²**	**1,00**		**R$ 326,96**
Insumo	592	SINAPI-I	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M	KG	0,41	R$ 54,53	R$ 22,36
Insumo	4358	SINAPI-I	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	UNID	16,00	R$ 2,77	R$ 44,32
Insumo	40425	SINAPI-I	CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)	KG	12,50	R$ 9,09	R$ 113,63
Cotação	COTAÇÃO	COTAÇÃO	CHAPA (ACM) 1220X5000MM ESPESSIURA 3,00	M²	1,00	R$ 84,37	R$ 84,37
Insumo	ED-7830	SEINFRA	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R$ 24,25	R$ 24,25
Insumo	ED-50366	SEINFRA	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,95	R$ 19,50	R$ 38,03

5.17	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**COMP-002**	**COMPOSIÇÃO**	**REFLETOR HOLOFOTE LED 100W A PROVA D´ ÁGUA COB BRANCO FRIO - MULTIFOCAL, INCLUSIVE INSTALAÇÃO**	**UNID**	**1,00**		**R$ 141,21**
Insumo	21127	SINAPI-I	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UNID	0,0420	R$ 3,63	R$ 0,15
Cotação	COT-02	COTAÇÃO	REFLETOR HOLOFOTE LED 100W A PROVA D´ ÁGUA COB BRANCO FRIO -MULTIFOCAL	UNID	1,0000	R$ 114,69	R$ 114,69
Insumo	88247	SINAPI-I	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5888	R$ 20,04	R$ 11,80
Insumo	88264	SINAPI-I	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5888	R$ 24,74	R$ 14,57

6.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**COMP-05**	**COMPOSIÇÃO**	**POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, SEM LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019**	**UNID**	**1,00**		**R$ 3.068,52**
Insumo	863	SINAPI-I	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	9,000	R$ 31,02	R$ 279,18
Cotação	5928	SINAPI-I	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,180	R$ 269,93	R$ 48,59
	14163	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UNID	1,000	R$ 2.201,49	R$ 2.201,49
	39746	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UNID	4,000	R$ 111,44	R$ 445,76
Insumo	88247	SINAPI-I	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,931	R$ 20,04	R$ 18,66
Insumo	88264	SINAPI-I	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,025	R$ 24,74	R$ 74,84

5.18	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**COMP-003**	**COMPOSIÇÃO**	**FITA LED 5050 BRANCO FRIO 6000K A PROVA D'ÁGUA- 14,4W**	**M**	**1,00**		**R$ 21,32**
Insumo	21127	SINAPI-I	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UNID	0,042	R$ 3,63	R$ 0,15
Cotação	COT-03	COTAÇÃO	FITA LED 5050 BRANCO FRIO 6000K A PROVA D'ÁGUA- 14,4W	M	1,000	R$ 9,97	R$ 9,97
Insumo	88247	SINAPI-I	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250	R$ 20,04	R$ 5,01
Insumo	88264	SINAPI-I	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250	R$ 24,74	R$ 6,19

5.19	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**COMP-004**	**COMPOSIÇÃO**	**FONTE CHAVEADA PARA FITA DE LED**	**UNID**	**1,00**		**R$ 82,25**
Insumo	21127	SINAPI-I	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UNID	0,022	R$ 3,63	R$ 0,08
Cotação	COT-04	COTAÇÃO	FONTE CHAVEADA PARA FITA DE LED	UNID	1,000	R$ 70,97	R$ 70,97
Insumo	88247	SINAPI-I	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250	R$ 20,04	R$ 5,01
Insumo	88264	SINAPI-I	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250	R$ 24,74	R$ 6,19

RAFAEL APARECIDO CORDEIRO VIEIRA:11167299620
Assinado de forma digital por RAFAEL APARECIDO CORDEIRO VIEIRA:11167299620
Dados: 2023.12.01 09:45:50 -03'00'

Rafael Aparecido Cordeiro Vieira
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 211.143/D

EDILSON NUNES DE ARAUJO:82457239672
Assinado de forma digital por EDILSON NUNES DE ARAUJO:82457239672
Dados: 2023.12.01 09:57:12 -03'00'

Edilson Nunes de Araújo
Prefeito Municipal